

## 競争入札設計図書等に関する回答書

令和3年 1月27日

福島県立安積高等学校長

工事（委託業務）番号	第20-79170-0002号
工事（委託業務）名	安積高校中校舎大規模改造工事（建築・Ⅱ期）
質 問 事 項	
<p>① 防水工事の改修用ドレンの規格、メーカー名をお教えます。</p> <p>② 建具工事の額縁(窓出入口)の材料の仕様をお教えます。図面では額縁の塗装塗替えですが、新規額縁となりますと既存撤去処分費が発生いたします。 考え方をお教えます。</p> <p>③ 建具工事のSOP塗り 75.2 m<sup>2</sup>は、素地別途の補正市場単価に素地ごしらえB0-53881 を加算していると考えてよろしいでしょうか。</p> <p>④ 建具工事のSOP塗り改修仕様には鋼製建具面がないのですが、(1)メッキ鋼面 (2)鉄鋼面(新規面)(3)鉄鋼面(塗替え面)のいずれを準用されていますか。 異なる場合は準用項目をお教えます。</p> <p>⑤ ガラス工事の学校用強化ガラスは強化特寸厚さ5を準用されていますか。</p> <p>⑥ 内外装工事の巾木改修工事のエナメル塗りはA種とB種のどちらを準用されていますか。</p> <p>⑦ 内外装工事の壁改修工事のEP塗りの素地ごしらえにモルタル面でB種がないのですが、モルタル面でA種あるいはコンクリート面でB種のどちらを準用されていますか。</p> <p>⑧ 内外装工事の天井改修工事の天井インサート打込みは、標準A、標準B、標準Cのいずれを準用されていますか。</p> <p>⑨ 仕上げユニット工事の壁合板と胴縁の材料の仕様をお教えます。</p> <p>⑩ 解体工事の家具・建具解体工事の木製戸撤去 68 m<sup>2</sup>ですが、引き違い戸とありますが、片開き戸あるいは両開き戸のどちらを準用されていますか。</p> <p>⑪ 撤去材運搬の非飛散性アスベストくずは無筋、木材、石膏ボードのいずれを準用されていますか。</p> <p>⑫ 内部仕上表では、床・壁の下地にクラック補修とありますが、数量が不明ですので施工数量調査及び補修数量について、協議事項と考えてよろしいでしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>① 100φです。メーカー指定はありません。</p> <p>② 額縁(窓出入口)は杉材となります。既存額縁の撤去費は各 AD 撤去に、処分費は産業廃棄</p>	

物処分費の木材類に各々含まれています。

- ③ 素地ごしらは含まれています。
- ④ 鋼製建具面としています。
- ⑤ そのとおりです。
- ⑥ B種です。
- ⑦ モルタル面 B種としています。
- ⑧ 標準 A です。
- ⑨ 壁合板は耐水ベニヤ厚 5.5mm、胴縁は杉 18mm×40mm です。
- ⑩ 両開き戸です。
- ⑪ 石膏ボードです。
- ⑫ クラックはなしとします。なお、現地の状況によっては協議に応じる場合があります。